



Comune di Cerisano
(Provincia di Cosenza)

PROGETTO ESECUTIVO	<i>“INTERVENTO SELVICOLTURALE DI AVVIAMENTO ALL’ALTO FUSTO NEL CEDUO DI FAGGIO DELL’ UNITÀ COLTURALE 5F DEL “PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL DEMANIO CIVICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO DI VALIDITÀ 2021-2030” IN FASE DI APPROVAZIONE ”</i>
COMMITTENTE	<i>AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERISANO</i>

Tav. 4	VERBALE D’ASSEGNO
---------------	--------------------------

Visto per l’approvazione Il committente	 I Progettisti e Direttore dei Lavori <i>Pasquale Audia</i> dottore agronomo <i>Giuseppe Compostella</i> dottore forestale
---	--

COMUNE DI CERISANO

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI ASSEGNO E STIMA

DEL MATERIALE LEGNOSO DERIVANTE DALL' "INTERVENTO SELVICOLTURALE DI AVVIAMENTO ALL'ALTO FUSTO NEL CEDUO DI FAGGIO DELL' UNITÀ COLTURALE 5F DEL "PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL DEMANIO CIVICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO DI VALIDITÀ 2021-2030" IN FASE DI APPROVAZIONE "IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CERISANO (CS)

Premesso che:

- **Con Determinazione del Responsabile del Settore dell'Ufficio Tecnico n. 230 del 25/07/2022**, Registro Generale n. 366 del 25/07/2022, è stato affidato incarico finalizzato alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori nelle **Unità Colturali (U.C.) U.C. 4A - U.C. 5F e U.C. 9D** secondo quanto pianificato dal "*Piano di Gestione Forestale del Demanio Civico di Proprietà Comunale periodo di validità 2021-2030*" allo Studio AGIF con sede in Cosenza (CS).

Per quanto premesso, l'anno **duemilaventidue** addì **25** del mese di **novembre**, i sottoscritti, dottore forestale Giuseppe Compostella e dottore agronomo Pasquale Audia, in adempimento all'incarico ricevuto, ha dato inizio, dopo un'attenta ricognizione dell'area, alle operazioni di studio delle caratteristiche stazionali, all'acquisizione tramite ricevitore GPS dei tracciati della viabilità all'interno dell'area di intervento, alla caratterizzazione dei parametri dendrometrici attraverso il campionamento con aree di saggio, del **ceduo di faggio** da sottoporre ad intervento selvicolturale di avviamento all'alto fusto identificato come unità culturale "U.C.5F" del "*Piano di Gestione Forestale del Demanio Civico di Proprietà Comunale periodo di validità 2021-2030*" in fase di approvazione.

Successivamente al campionamento con aree di saggio è stato scelto di intervenire sulla superficie d'intervento, pari a 2,79.00 ettari, attraverso la marcatura, con vernice di colore azzurro, e il cavallettamento di tutte le piante da rilasciare a dotazione del futuro soprassuolo transitorio nonché all'acquisizione dei diametri di tutte le piante e polloni assegnati al taglio.

A conclusione del cavallettaento totale di tutte le piante sull'intera superficie d'intervento è risultato che sono state **rilasciate a dotazione dell'U.C. 5F n. 1458 piante di cui 1453 di faggio e n. 5 di ontano napoletano** (vedi "*Tav. 5 – Piedilista delle piante rilasciate*"). Si specifica che tra le piante rilasciate sono comprese altresì, n. 34 piante delimitante il confine dell'U.C. 5F, anellate e numerate con vernice di colore rosso, per come specificato nel capitolo 6 della relazione tecnica. Tutte le piante di faggio e ontano napoletano rilasciate sono state marcate a circa 1,30 cm dal suolo (petto d'uomo) **con vernice di colore azzurro** attraverso una numerazione progressiva con inizio dal numero 1 affiancando al numero, in alcuni casi, anche una lettera "A", "B"...n poiché nella fase di marcatura delle piante da rilasciare è stato assegnato, per mero errore lo stesso numero (vedi ad esempio il range dei numeri compreso tra 560 e 569). Si precisa, altresì, che dovranno essere rilasciate tutte le piante di origine gamica con diametro uguale o inferiore a 7 centimetri nonché tutte le piante, di qualsiasi diametro, diverse dal faggio e dall'ontano napoletano e quelle secche con diametro maggiore di 20 centimetri.

Per cui sono state assegnate al taglio tutte le piante e polloni di faggio e ontano napoletano che non rientrano nelle caratteristiche sopra specificate.

E' stata, altresì, eseguita una indagine di mercato dei prezzi, del valore commerciale e dei costi praticati nella provincia di Cosenza, degli assortimenti legnosi ritraibili dall'utilizzazione dell'U.C. 5F.

I confini della tagliata del bosco dell'**Unità Colturali n. 5F**, riportati indicativamente nella cartografia progettuale (*Tav. 2 -Cartografia*) sono identificati da confini fisiografici nonché da picchetti in cemento, recinzione e piante numerate progressivamente dal n. 1 al n. 35 con vernice di colore rosso, come di seguito riportato (vedi Capitolo 13 della Relazione tecnica- Documentazione fotografica confini):

P.R.F. n.	Confini	Coord. UTM WGS84 -33N		P.R.F. n.	Confini	Coord. UTM WGS84 -33N	
		E [m]	N [m]			E [m]	N [m]
1	n. 1 faggio d. 19	598309	4347290	28	recinzione interna	598318	4347530
2	n. 2 faggio d. 49	598296	4347300	29	segue chiudenda interna	598323	4347530
3	n. 3 faggio d. 18	598280	4347300	30	chiudenda	598322	4347510
4	n. 4 faggio d. 23	598265	4347320	31	chiudenda	598311	4347500
5	n. 5 faggio d. 22	598251	4347330	32	chiudenda	598314	4347460
6	n. 6 faggio d. 19	598226	4347340	33	chiudenda	598315	4347450
7	n. 7 faggio d. 24	598210	4347360	34	chiudenda	598320	4347420
8	n. 8 faggio d. 30	598209	4347360	35	n. 24 faggio d. 18 segue falesia e piante	598328	4347420
9	n. 9 faggio d. 22	598196	4347380	36	falesia	598330	4347420
10	n. 10 faggio d. 25	598147	4347400	37	n. 25 faggio d. 23	598369	4347410
11	n. 11 faggio d. 33	598132	4347410	38	n. 26 faggio d. 19	598380	4347400
12	n. 12 faggio d. 32	598141	4347420	39	n. 27 faggio d. 24	598387	4347400
13	n. 13 faggio d. 29	598136	4347420	40	n. 28 faggio d. 26	598391	4347410
14	n. 14 faggio d. 37	598148	4347430	41	n. 29 faggio d. 27 segue chiudenda interna	598396	4347420
15	n. 15 faggio d. 43	598157	4347440	42	chiudenda interna	598403	4347420
16	n. 16 faggio d. 42	598172	4347440	43	chiudenda interna	598418	4347410
17	n. 17 faggio d. 32	598190	4347420	44	chiudenda interna	598432	4347380
18	n. 18 faggio d. 32	598195	4347430	45	n. 30 faggio d. 12 segue picchetto	598448	4347290
19	n. 19 faggio d. 33	598200	4347430	46	n. 31 faggio d. 89 e picchetto in cemento	598427	4347300
20	n. 20 faggio d. 44	598202	4347440	47	n. 32 faggio d. 44	598420	4347320
21	n. 21 faggio d. 26	598184	4347460	48	picchetto in cemento	598401	4347340
22	n. 22 faggio d. 39	598185	4347460	49	n.33 confine su roccia	598382	4347340
23	n. 23 faggio d. 18 segue recinzione	598212	4347480	50	n. 34 faggio d. 39	598357	4347340
24	recinzione	598277	4347540	51	n. 35 faggio d. 46	598340	4347300
25	recinzione interna	598288	4347550	52	picchetto in cemento	598317	4347290
26	recinzione interna	598307	4347540	53	picchetto in cemento	598331	4347300
27	recinzione interna	598317	4347530				

Per espletare le varie fasi dell'utilizzazione boschiva (concentramento, esbosco a strascico con animali o con trattore munito di verricello), è necessario ripristinare le strade e piste rappresentate in cartografia progettuale presenti all'interno dell'U.C.5F nonché quelle di proprietà comunale di accesso all'unità colturale oggetto d'intervento. Le piste interne alla proprietà comunale dovranno essere ripristinate per come previsto dal *comma 7 dell'art. 24 e dall'art 25* delle P.M.P.F. vigenti in Calabria. Il ripristino delle piste dovrà avvenire senza modifica del tracciato o il loro allargamento. E' da porre in evidenza come la pista principale per trattori "PPT3", che si sviluppa, in parte, lungo il confine est dell'UC5F, si sovrappone a tratti, con il tracciato del metanodotto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria volesse utilizzare la "PPT3", al fine dello smacchio del materiale legnoso, dovrà, prima di procedere al ripristino, informare il Centro di Manutenzione SNAM, i cui recapiti telefonici sono apposti sulla segnaletica

che si sviluppa lungo il tracciato del metanodotto, al fine di verificare la transitabilità in funzione del carico dei mezzi utilizzati per le operazioni d'esbosco.

Tutte le operazioni relative all'utilizzazione dell'unità colturale "U.C.5F" dovranno avvenire nel rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria, nel Piano Forestale Regionale 2014-2020, nella L.R. n 45 del 2012, nel "Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria", nel D.Lgs 42/2004 e sotto l'osservanza delle norme riportate nel relativo Capitolato d'Oneri che fa parte integrante del progetto esecutivo: "**Intervento selvicolturale di avviamento all'alto fusto nel ceduo di faggio dell' Unità Colturale 5F del "Piano di Gestione Forestale del Demanio Civico di Proprietà Comunale periodo di validità 2021-2030" in fase di approvazione** " nonché delle norme forestali ed ambientali nazionali ed europee vigenti.

Come da stima che si conservi agli atti, il **Valore di macchiatico** derivante dall'intervento selvicolturale di avviamento all'alto fusto nel ceduo oltretutto di faggio dell'UC 5F da utilizzare a base d'asta per la vendita del materiale legnoso, è stato fissato in

Euro 21.845,00 (ventunomilaottocentoquarantacinque/00) oltre IVA secondo legge.

Il presente verbale, aperto in data di cui sopra, viene chiuso in data 24/01/2023.

I PROGETTISTI

Pasquale Audia dottore agronomo

Giuseppe Compostella dottore forestale

VISTO PER L'APPROVAZIONE
